

BYGHERRENS PLIGTER I GRØNLAND



**Sullivinnik
Nakkutilliisoqarfik**

 +299 34 25 90

 at@at.gl

BYGHERRENS PLIGTER I GRØNLAND

Byggherren er medansvarlig for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggearbejdet.

En byggherre er den person, der betaler for udførelsen af et byggearbejde og/eller et anlægsarbejde.

BYGHERREN SKAL ANMELDE BYGGEPLADSEN TIL ARBEJDSSTILSYNET I GRØNLAND INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, HVIS

- 1) ARBEJDETS FORVENTEDE VARIGHED
OVERSTIGER 30 ARBEJDSDAGE OG MINDST 20
ANSATTE ER BESKÆFTIGET SAMTIDIGT, ELLER
- 2) DEN FORMODEDE ARBEJDSMÆNGDE
OVERSTIGER 500 MANDEDAGE.

Anmeldelsen skal foretages på en af Arbejdstilsynet udarbejdet blanket i elektronisk form eller i papirform og indeholde de oplysninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 2. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen.

Byggherren skal inden byggepladsen etableres udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med dens indretning og drift, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer.

Planen skal omfatte en organisationsplan; en byggepladstegning; en tidsplan; en angivelse af færdselsområderne; en angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte; en angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne; en afgrænsning af

de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici; en procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v., og en angivelse af hvem der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabsplaner, evakueringsplaner og øvelsesplaner.

Byggepladstegningen skal vise alt om risici på arealet, adgangsveje, transportveje og flugtveje, kran, hejs og stilladser, afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere, afsat plads til velfærdsforanstaltninger, tilslutning til el, vand og kloak samt alarmudstyr, brandudstyr, redningsudstyr og førstehjælpsudstyr.

Tidsplanen skal angive, hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. Endvidere skal tidsplanen angive i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare.

Det skal fremgå af planen, hvem der skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.

Byggherren skal i forbindelse med udarbejdelse af planen for et byggearbejde og anlægsarbejde sikre:

- 1) at eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og tydeligt afmærkes inden arbejdet påbegyndes,
- 2) at eventuelle særlige risici på arealet identificeres, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes,
- 3) at nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes,



- 4) at færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje,
- 5) at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang,
- 6) at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag,
- 7) at områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre,
- 8) at der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. og
- 9) at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabsplaner, evakueringsplaner og øvelsesplaner.

Planen skal indgå i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, den skal løbende ajourføres, og den skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

VED BYGGEARBEJDE OG ANLÆGSARBEJDE, HVOR TO ELLER FLERE ARBEJDSGIVERE SAMTIDIGT PÅ SAMME BYGGEPLADS BESKÆFTIGER FLERE END 10 PERSONER, SKAL BYGHERREN KOORDINERE DE ENKELTE ARBEJDSGIVERES FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF DE BESKÆFTIGEDES SIKKERHED OG SUNDHED I FÆLLESOMRÅDERNE.

Til varetagelse af koordineringen af sikkerhedsarbejdet og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af byggearbejdet og anlægsarbejdet skal bygherren sikre, at der udpeges en person, som har:

- 1) sagkyndig ekspertise på byggeområdet og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører,
- 2) praktisk erfaring i ledelse af et byggearbejde og anlægsarbejde,
- 3) den fornødne viden om sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige spørgsmål og
- 4) gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.





Bygherren skal sørge for, at koordinator varetager koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder samt ved personlig kontakt på byggepladsen koordinerer de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne.

Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorlig ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor.

BYGHERREN SKAL SØRGE FOR, AT KOORDINATOREN PÅ BYGHERRENS VEGNE INDKALDER OG LEDER SIKKERHEDSMØDERNE PÅ BYGGEPLADSEN.

Koordinatoren indkalder på vegne af bygherren arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og sikkerhedsgrupperne på byggepladsen til sikkerhedsmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat af mødet. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, sikkerhedsgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter.

Med andre ord er bygherren ansvarlig for at der er tænkt sikkerhed og sundhed ind i udførelsen af et byggearbejde og/eller anlægsarbejde, at der laves planer, der iværksættes og løbende kontrolleres. Der kan indhentes informationer f.eks. på www.at.gl.

